

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

ПИСЬМО
от 29 ноября 2005 г. N 2005-11/П324

**О ВВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ
СМЕТНЫХ НОРМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РАБОТЫ
ПО ПОГРУЖЕНИЮ СВАЕБОЙНЫМ АГРЕГАТОМ "UNTTAN PM26" СПЛОШНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАО "ПО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"**

В соответствии с Порядком разработки, согласования и введения норм и расценок на работы с применением новых материалов, технологий, машин и механизмов на территории Санкт-Петербурга:

1. Ввести с 01.12.2005 дополнительные Территориальные элементные сметные нормы и индивидуальные единичные расценки в сметных ценах на 01.01.2000 на работы по погружению сваебойным агрегатом "UNTTAN PM26" сплошных железобетонных свай, выполняемые ЗАО "ПО "Возрождение".
2. На данные нормы и расценки распространяется действие Технических частей ГЭСН-2001-05 и ТЕР 2001-05.
3. В расценке на устройство стыков составных свай к стоимости эксплуатации агрегата "UNTTAN PM26" применяется понижающий коэффициент $K=0,5$.
4. Расценки разработаны для ЗАО "ПО "Возрождение", производящего работы по забивке свай агрегатом "UNTTAN PM26", приобретенным по договору лизинга.

Генеральный директор центра
А.И.Штоколов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Регионального
центра по ценообразованию
в строительстве Санкт-Петербурга
от 29.11.2005 N 2005-11/П324

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

Раздел 01. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ

1. Свайные работы, выполняемые с земли

Таблица ЭСН 5-01-083 Погружение сваебойным агрегатом "UNTTAN PM26" сплошных железобетонных свай.

Состав работ:

Для норм 1-6: 01. Перемещение сваебойного агрегата. 02. Разметка свай по длине. 03. Подача свай к месту погружения. 04. Погружение свай. 05. Смена наголовников и вкладышей.

Для нормы 7: 01. Стыкование секции свай. 02. Сболчивание стыка. 03. Приварка гаек и сварка стыка. 04. Антикоррозийная изоляция стыка.

Измеритель: 1 куб. м свай (для норм 1-6), 1 стык (для нормы 7).

Погружение сваебойным агрегатом "UNTTAN PM26" железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы:

5-01-083-1 - 1;

5-01-083-2 - 2.

Погружение сваебойным агрегатом "UNTTAN PM26" железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы:

5-01-083-3 - 1;

5-01-083-4 - 2.

Погружение сваебойным агрегатом "UNTTAN PM26" железобетонных свай длиной более 16 м в грунты группы:

5-01-083-5 - 1;

5-01-083-6 - 2;

5-01-083-7 - устройство стыков составных свай.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	5-01-083-1	5-01-083-2	5-01-083-3	5-01-083-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,7	3,51	2,06	2,96
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,78	2,67	1,53	2,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021244	Краны на гусеничном ходу 25 т при работе на других видах строительства	маш.-ч	0,29	0,3	0,22	0,22
400101	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
400111	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
380611-001	Агрегат сваебойный "UNTTAN PM26"	маш.-ч	0,73	1,17	0,64	1,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
(440-9132)	Сваи железобетонные	куб. м	1,01	1,02	1,01	1,02
102-9095	Доски дубовые II сорта	куб. м	0,003	0,004	0,003	0,004
201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00006	0,00009	0,00008	0,00012
101-1805	Гвозди строительные	т	0,00002	0,00008	0,00002	0,00008

101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
----------	--	---	---------	---------	---------	---------

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	5-01-083-5	5-01-083-6	5-01-083-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,11	3,05	4,51
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,73	2,59	6,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040202	Агрегаты сварочные передвижные 250-400а с дизельным двигателем	маш.-ч	-	-	0,85
021244	Краны на гусеничном ходу 25 т при работе на других видах строительства	маш.-ч	0,28	0,28	-
400101	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	-
400111	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	-
121011	Котлы битумные	маш.-ч	-	-	0,23
380611-001	Агрегат сваебойный "UNTTAN PM26"	маш.-ч	0,71	1,14	3,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
(440-9132)	Сваи железобетонные	куб. м	1,01	1,02	-
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	-	-	0,00385
101-1522	Электроды типа Э-42А 5 мм	т	-	-	0,00073
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки ВН-90/10	т	-	-	0,00151
102-9095	Доски дубовые II сорта	куб. м	0,003	0,004	-
201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00008	0,00012	-
101-1805	Гвозди строительные	т	0,00002	0,00008	-
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,00002	0,00002	-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
 ТЕР-2001-05 "СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ.
 ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ"

Раздел 01. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ

1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ

N расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые зат- раты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строи- телей чел.-ч
				оплата труда рабо- чих стро- ителей	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	мате- риалы расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 5-01-083 Погружение сваебойным агрегатом "UNTTAN PM26" железобетонных свай Измеритель: 1 куб. м свай								
5-01-083-1 (440-9132)	1 Погружение сваебой- ным агрегатом "UNTTAN PM26" желе- зобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы: Сваи железобетонные	1 куб. м свай куб. м	3806,33	31,43	3761,52	33,19	13,38 1,01	2,70
5-01-083-2	2	1 куб. м свай	6066,62	40,86	6007,38	50,32	18,38	3,51

Код	Наименование	Ед. изм.	Цена без НДС, руб.	
			сметная стоимость маш.-ч	в т.ч. оплата труда машинистов
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	121,64	15,80
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	12,03	-
380611-001	Агрегат сваебойный "UNTTAN PM26"	маш.-ч	5101,47	38,58
400101	Тягачи седельные 12 т	маш.-ч	65,36	14,68
400111	Полуприцепы общего назначения 12 т	маш.-ч	6,94	-

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код	Наименование	Ед. изм.	Цена без НДС, руб.
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	12400,00
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	17670,00
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	16300,00
101-1805	Гвозди строительные	т	9360,00

101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10		т	1430,00
102-9095	Доски дубовые II сорта		куб. м	4080,00
201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		т	11800,00